

Luft/Luft-Wärmepumpen
für Wohngebäude

Kühlschrank auf?

Besser Klimaanlage an zum Sensationspreis.

Foto: Alabe Stock



- * Enthalten:
- Kältemittel- und Elektroleitung zwischen Innen- und Außengerät bis 5 m
 - Kondensatleitung bis 5 m
 - Kabelkanal bis 5 m
 - 1 Wandbohrung Ø 55 mm durch eine Wand bis 40 cm Stärke
 - Arbeitszeit

Duo
€ 5.120*,–



Single
€ 2.960*,–



40WHM

Triple
€ 6.400*,–



SINGLE-SPLIT LUFT/ LUFT-WÄRMEPUMPE 40WHM

LIEFERUNG, MONTAGE UND INBETRIEBNAHME VON CARRIER SPLIT-KLIMAAANLAGEN UNSER ANGEBOT ZUR FACHGERECHTEN LIEFERUNG, MONTAGE UND INBETRIEBNAHME VON VISSMANN.

*Unsere Abrechnung erfolgt gemäß nachstehender Pauschalpreise.



Hohe Effizienz

Effizienzklasse A++/A++

(reicht von D bis A+++)

JAZ^(*) bis zu 7,00; SCOP^(**) bis zu 4,60 für hohen Komfort und Energieeinsparung in jeder Jahreszeit.



Leiser Betrieb

Bietet dank spezifischer Funktionen

ein hohes Maß an akustischem Komfort:

Außengerät: bis zu 42 dB(A);

Innengerät: bis zu 19 dB(A).



Invertertechnik mit modulierender Leistung

Passt die Leistungsabgabe an die Raumtemperatur an, um den Verbrauch zu optimieren.



Kältemittel R32

Das Kältemittel R32 hat geringere Umweltauswirkungen als herkömmliche Kältemittel^(***) und erfüllt die Anforderungen an die schrittweise Reduzierung von Treibhausgasemissionen gemäß der F-Gase-Verordnung der EU.

Leistungsumfang (Pauschal inkludiert)

Im jeweiligen Systempauschalpreis sind folgende Leistungen enthalten:

- Einbringung und Anlieferung der Klimaanlage am gewünschten Montageort
- Montage der Innen- und Außeneinheit
- Außengerät auf beigepackten Gummipuffern am Boden oder an der Wand
- Installation der diffusionsdicht isolierten und UV-beständigen Kältemittelleitung
- Verlegung der Kondensatleitung zum Außengerät bei natürlichem Gefälle (sofern technisch kein Gefälle möglich ist, ist eine Kondensatpumpe erforderlich – siehe Zusatzleistungen)
- Montage eines weißen Kabelkanals zur Leitungsführung
- Klein-, Montage- und Hilfsmaterial
- Fachgerechte Inbetriebnahme inkl. Dichtheitsprüfung und Testlauf
- Übergabe des Garantiezertifikates sowie technischer Unterlagen
- Fahrtpauschale

Elektroinstallation – Schnittstellenregelung

Ein notwendiger Umbau des Schaltschranks ist nicht im Leistungsumfang enthalten.

Bauliche Voraussetzungen

- Geeigneter Montageort für Innen- und Außengerät
- Bei Fertigteilhäusern (Holzriegelbau) sind sämtliche Wanddurchführungen bauseits auszuführen
- Einhaltung örtlicher Bau- und Lärmschutzvorschriften
- Zustimmung von Eigentümer/Hausverwaltung bei Mehrparteienobjekten



(*) JAZ = Jahresarbeitszahl (im Kühlbetrieb)

(**) SCOP = Seasonal Coefficient of Performance (Jahresleistungszahl, im Heizbetrieb)

(***) z. B. R410A

Carrier nimmt am ECP-Programm für Komfort-Klimageräte (AC) teil
Prüfung der laufenden Gültigkeit des Zertifikats: www.eurovent-certification.com

AT 05/2026



Hohe Luftqualität

Dank der speziellen **Reinigungsfilter** des 40WHM und der spezifischen Funktionen für die Luftverteilung.



Ganzjähriger Komfort

Betrieb in einem **großen Temperaturbereich**:

von -15 bis +46 °C im Kühlbetrieb;

von -15 bis +24 °C im Heizbetrieb.



Breite und flexible Baureihe

40WHM gibt es als Singlesplit-Gerät in **sechs Größen von 2,0 bis 6,5 kW** und die Multisplit-Außengeräte können mit bis zu **fünf Innengeräten von 3,3 bis 10 kW** betrieben werden.

Regelung & Steuerung

- Je nach Modell 1–3 Infrarot-Fernbedienungen im Lieferumfang
- Optional App-Steuerung über vorhandenes WLAN
- Voraussetzung: ausreichendes WLAN-Signal am Installationsort

Garantie & Gewährleistung

- 2 Jahre Herstellergarantie und 3 Jahre Gewährleistung
- Übergabe des Garantiezertifikates und der technischen Datenblätter

Abwicklung

- Terminvereinbarung
- Durchführung durch zertifiziertes Fachpersonal
- Dokumentation und Inbetriebnahmeprotokoll
- Rechnungslegung gemäß vereinbartem Pauschalpreis

Optionale Zusatzleistungen

(gesondert zu beauftragen und separat zu verrechnen)

LEISTUNG	PREIS INKL. UST.
Vor-Ort-Besichtigung	€ 266,-
Wandkonsole	€ 240,-
Bodenkonsole	€ 90,-
Zusätzlicher Leitungsmeter	€ 110,-
Kondensatpumpe	€ 289,-
Zusätzliche Wandbohrung	€ 148,-
Betonkernbohrung	auf Anfrage
WiFi-Einrichtung	€ 114,-
Elektrozuleitung pro m	€ 18,-
Zusätzliche An-/Abfahrt	€ 177,60