

Viessmann Ges.m.b.H

Viessmannstraße 1 4641 Steinhaus

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

MONTAGE-SPLIT-KLIMAANLAGEN

Lieferung, Montage und Inbetriebnahme von Split-Klimaanlagen

Angebot zur fachgerechten Lieferung, Montage und Inbetriebnahme von Split-Klimaanlagen. Die Abrechnung erfolgt gemäß der nachstehenden Pauschalpreise.

01 Leistungsumfang (pauschal inkludiert)

Im jeweiligen Systempauschalpreis sind folgende Leistungen enthalten:

- Einbringung und Anlieferung der Viessmann Klimaanlage am vereinbarten Montageort
- Montage der Innen- und Außeneinheit
- Außengerät auf beigegepackten Gummipuffern am Boden oder an der Wand (ohne Konsole)
- Installation der diffusionsdicht isolierten und UV-beständigen Kältemittelleitung
- Verlegung der Kondensatleitung zum Außengerät bei natürlichem Gefälle (sofern technisch kein Gefälle möglich ist, ist eine Kondensatpumpe erforderlich – siehe Zusatzleistungen)
- Montage eines weißen Kabelkanals zur Leitungsführung
- Klein-, Montage- und Hilfsmaterial
- Fachgerechte Inbetriebnahme inkl. Dichtheitsprüfung und Testlauf
- Übergabe des Garantiezertifikates sowie technischer Unterlagen
- Fahrtpauschale

02 Systemvarianten und Leistungsinhalt

| | |
|--|------------------------------|
| PAUSCHALPREIS Single-Split Anlage | € 2.960,- inkl. MwSt. |
|--|------------------------------|

Im Pauschalpreis enthalten:

- Kältemittel- und Elektroleitung zwischen Innen- und Außengerät bis 5 m
- Kondensatleitung bis 5 m
- Kabelkanal bis 5 m
- 1 Wandbohrung Ø 50 mm durch eine Wand bis 40 cm Stärke
- Arbeitszeit
- Fahrtkostenpauschale

Viessmann Ges.m.b.H

 Viessmannstraße 1 4641 Steinhaus

| | |
|--|------------------------------|
| PAUSCHALPREIS Duo-Split Anlage | € 5.120,- inkl. MwSt. |
|--|------------------------------|

Änderungen zu Single:

- Leitungen bis 10 m
- 2 Wandbohrungen Ø 50 mm bis 40 cm Wandstärke

| | |
|---|------------------------------|
| PAUSCHALPREIS Trio-Split Anlage | € 6.400,- inkl. MwSt. |
|---|------------------------------|

Änderungen zu Single:

- Leitungen bis 15 m
- 3 Wandbohrungen Ø 50 mm bis 40 cm Wandstärke

03 Optionale Zusatzleistungen

Gesondert zu beauftragen und separat zu verrechnen.

| LEISTUNG | PREIS INKL. MwSt. |
|--|----------------------|
| Vor Ort Besichtigung, inkl. Begutachtung und Besprechung der Installationsvoraussetzungen | € 266,40 |
| Wandkonsole | € 240,00 |
| Bodenkonsole | € 90,00 |
| Kältemittelleitung je zusätzlichem Meter inkl. Abfluss und Kabelkanal | € 110,00 |
| Kondensatpumpe | € 289,00 |
| Zusätzliche Wandbohrung D=5 cm durch eine Wand bis 40 cm Wandstärke | € 148,00 |
| Betonkernbohrung D=5 cm durch eine Wand bis 40 cm Wandstärke | <i>auf Anfrage</i> |
| WiFi-Einrichtung | € 114,00 |
| Elektrozuleitung pro m | € 18,00 |
| Zusätzliche An-, Abfahrtpauschale bei Nicht-Erfüllung der Montagevoraussetzungen oder sonstiger Gründe, welche vom Kunden verursacht wurden. | € 177,60 |

Viessmann Ges.m.b.H

Viessmannstraße 1 4641 Steinhaus

04 Elektroinstallation

Die elektrische Zuleitung für das Außengerät (Spannungsversorgung) ist **bauseits zu verlegen** und muss vor Beginn der Installation bereits vorhanden und funktionsfähig sein.

Die Spannungsversorgung hat direkt über einen Leistungsschutzschalter im Schaltschrank zu erfolgen. Die Leitung ist bis zum Außengerät zu führen, der Anschluss erfolgt durch den Frigoristen.

Generell sind alle Verkabelungsarbeiten (ausgenommen Busleitungen) bauseits auszuführen.

Sollte am Tag der Installation keine Spannungsversorgung vorbereitet sein wird das Gerät provisorisch über Schuko-Stecker in Betrieb genommen. Zur endgültigen Inbetriebnahme muss der Kunde einen korrekten LS-Anschluss bauseits herstellen lassen.

05 Bauliche Voraussetzungen

- Geeigneter Montageort für Innen- und Außengerät
- Fertigteilhäuser (Holzriegelbau) nur auf Anfrage *[Wanddurchführungen müssen Bauseits erfolgen]*
- Einhaltung örtlicher Bau- und Lärmschutzvorschriften
- Zustimmung von Eigentümer / Hausverwaltung bei Mehrparteienobjekten

Hinweis Bauvorschriften In jeder Gemeinde gelten unterschiedliche Bauvorschriften oder Lärmschutzrichtlinien. Eine Rücksprache mit dem Gemeindeamt ist empfehlenswert. Bei Wohnanlagen sollte vor der Installation unbedingt beim Vermieter bzw. bei der Genossenschaft angefragt werden. **(dies obliegt dem Anlagenbetreiber/Eigentümer)**

Hinweis Elektroanlage Elektrozuleitung und Vorsicherung sind bauseits zu errichten. Der Schaltkasten sowie die elektrische Kundenanlage müssen den aktuellen technischen Standards entsprechen, um zusätzliche Kosten für einen Umbau zu vermeiden. Ein allfällig nötiger Umbau des Schaltkastens ist nicht inbegriffen.

06 Regelung & Steuerung

- Je nach Modell 1–3 Infrarot-Fernbedienungen im Lieferumfang
- Optional App-Steuerung über vorhandenes WLAN
- Voraussetzung: ausreichendes WLAN-Signal am Installationsort

07 Garantie

- **2 Jahre Herstellergarantie ab Auslieferungsdatum (bei Montage durch Viessmann 3 Jahre)**
- Übergabe des Garantiezertifikates und der technischen Datenblätter