

Luft/Luft-Wärmepumpen
für Wohngebäude

Kühlschrank auf?

Besser Klimaanlage an zum Sensationspreis.


Foto: Adobe Stock

- * Enthalten:
- Kältemittel- und Elektroleitung zwischen Innen- und Außengerät bis 5 m
 - Kondensatleitung bis 5 m
 - Kabelkanal bis 5 m
 - 1 Wandbohrung Ø 55 mm durch eine Wand bis 40 cm Stärke
 - Arbeitszeit

Duo
€ 5.120*,—



Single
€ 2.960*,—



40WHM

Triple
€ 6.400*,—



SINGLE-SPLIT LUFT/ LUFT-WÄRMEPUMPE 40WHM

LIEFERUNG, MONTAGE UND INBETRIEBNAHME VON CARRIER
SPLIT-KLIMAAANLAGEN UNSER ANGEBOT ZUR FACHGERECHTEN
LIEFERUNG, MONTAGE UND INBETRIEBNAHME VON VISSMANN.

*Unsere Abrechnung erfolgt gemäß nachstehender Pauschalpreise.



Hohe Effizienz

Effizienzklasse A++/A++

(reicht von D bis A+++)

JAZ^(*) bis zu 7,00; SCOP^(**) bis zu 4,60 für hohen Komfort
und Energieeinsparung in jeder Jahreszeit.



Leiser Betrieb

Bietet dank spezifischer Funktionen

ein hohes Maß an akustischem Komfort:

Außengerät: bis zu 42 dB(A);

Innengerät: bis zu 19 dB(A).



Invertertechnik mit modulierender Leistung

Passt die Leistungsabgabe an die Raumtemperatur
an, um den Verbrauch zu optimieren.



Kältemittel R32

Das Kältemittel R32 hat geringere Umwelt-
auswirkungen als herkömmliche Kältemittel^(***)
und erfüllt die Anforderungen an die schrittweise
Reduzierung von Treibhausgasemissionen gemäß
der F-Gase-Verordnung der EU.

Leistungsumfang (Pauschal inkludiert)

Im jeweiligen Systempauschalpreis sind folgende Leistungen enthalten:

- Einbringung und Anlieferung der Klimaanlage am gewünschten Montageort
- Montage der Innen- und Außeneinheit
- Außengerät auf beigegepackten Gummipuffern am Boden oder an der Wand
- Installation der diffusionsdicht isolierten und UV-beständigen Kältemittelleitung
- Verlegung der Kondensatleitung zum Außengerät bei natürlichem Gefälle (sofern technisch kein Gefälle möglich ist, ist eine Kondensatpumpe erforderlich – siehe Zusatzleistungen)
- Montage eines weißen Kabelkanals zur Leitungsführung
- Klein-, Montage- und Hilfsmaterial
- Fachgerechte Inbetriebnahme inkl. Dichtheitsprüfung und Testlauf
- Übergabe des Garantiezertifikates sowie technischer Unterlagen
- Fahrtpauschale

Elektroinstallation – Schnittstellenregelung

Ein notwendiger Umbau des Schaltschranks ist nicht
im Leistungsumfang enthalten.

Bauliche Voraussetzungen

- Geeigneter Montageort für Innen- und Außengerät
- Bei Fertigteilhäusern (Holzriegelbau) sind sämtliche Wanddurchführungen bauseits auszuführen
- Einhaltung örtlicher Bau- und Lärmschutzvorschriften
- Zustimmung von Eigentümer/Hausverwaltung bei Mehrparteienobjekten



^(*) JAZ = Jahresarbeitszahl (im Kühlbetrieb)

^(**) SCOP = Seasonal Coefficient of Performance
(Jahresleistungszahl, im Heizbetrieb)

^(***) z. B. R410A

Carrier nimmt am ECP-Programm für Komfort-Klimageräte (AC) teil
Prüfung der laufenden Gültigkeit des Zertifikats: www.eurovent-certification.com

AT 05/2026



Hohe Luftqualität

Dank der speziellen **Reinigungsfilter** des 40WHM
und der spezifischen Funktionen für die
Luftverteilung.



Ganzjähriger Komfort

Betrieb in einem **großen Temperaturbereich**:

von -15 bis +46 °C im Kühlbetrieb;

von -15 bis +24 °C im Heizbetrieb.



Breite und flexible Baureihe

40WHM gibt es als Singlesplit-Gerät in **sechs Größen**
von **2,0 bis 6,5 kW** und die Multisplit-Außengeräte
können mit bis zu **fünf Innengeräten** von **3,3 bis 10 kW**
betrieben werden.

Regelung & Steuerung

- Je nach Modell 1–3 Infrarot-Fernbedienungen im Lieferumfang
- Optional App-Steuerung über vorhandenes WLAN
- Voraussetzung: ausreichendes WLAN-Signal am Installationsort

Garantie & Gewährleistung

- 5 Jahre Gewährleistung
- Übergabe des Garantiezertifikates und der technischen Datenblätter

Abwicklung

- Terminvereinbarung
- Durchführung durch zertifiziertes Fachpersonal
- Dokumentation und Inbetriebnahmeprotokoll
- Rechnungslegung gemäß vereinbartem Pauschalpreis

Optionale Zusatzleistungen

(gesondert zu beauftragen und separat zu verrechnen)

LEISTUNG	PREIS INKL. UST.	
Vor-Ort-Besichtigung	€	266,-
Wandkonsole	€	240,-
Bodenkonsole	€	90,-
Zusätzlicher Leitungsmeter	€	110,-
Kondensatpumpe	€	289,-
Zusätzliche Wandbohrung	€	148,-
Betonkernbohrung	auf Anfrage	
WiFi-Einrichtung	€	114,-
Elektrozuleitung pro m	€	18,-
Zusätzliche An-/Abfahrt	€	177,60