

Volltanken malanders.

In unserer Betontankstelle Beton2Go wird erdfeuchter Beton angemischt, der nur für unbewehrte Bauteile zugelassen ist. Wir mischen in Kleinmengen ab 200 Liter.

Bitte beachten Sie insbesondere in der Winterzeit, dass bei Temperaturen in der Nähe des Gefrierpunkts die Betontankstelle nicht in Betrieb ist.

Öffnungszeiten der Betontankstelle Sommerzeit: Mo - Fr 7:00 - 17:30 Uhr Sa 7:00 - 11:30 Uhr Winterzeit Mo - Fr 7:00 - 17:00 Uhr Sa 7:00 - 11:30 Uhr

Bezeichnung	Rezept	Körnung	Gewicht / m³	Anwendungsbereich
BM 0-8 / 20-25	01	0-8	2.180 kg	Beetplatten, Randsteinplatten
BM 0-8 / 20-25 mit Verzögerer*	02			
BM 0-8 / 25-30	03	0-8	2.215 kg	Estrich im Nassbereich
BM 0-8 / 25-30 mit Verzögerer*	04			
BM 0-16 / 12-15	05	0-16	2.120 kg	Fundamente, Randsteine, Bordsteine
BM 0-16 / 12-15 mit Verzögerer*	06			
BM 0-16 / 20-25	07	0-16	2.145 kg	Fundamente, Randsteine, Bordsteine
BM 0-16 / 20-25 mit Verzögerer*	08			
BM 0-16 / 25-30	09	0-16	2.180 kg	Fundamente, Randsteine, Bordsteine, Bodenplatten
BM 0-16 / 25-30 mit Verzögerer*	10			
Monokorn 2-5	13	2-5	2.235 kg	Drainagemörtel für Terrassenbeläge, Pflaster- und Wegebau
Monokorn 2-5 mit Verzögerer*	14			
Monokorn 8-16	15	8-16	2.205 kg	Einbettungsmaterial für Natursteinmauern und Wasserbau
Monokorn 8-16 mit Verzögerer*	16			

^{*} Die Verwendung von Verzögerer ermöglicht eine um 2-3 Stunden längere Verarbeitung.